

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด ถนนแสนสำราญ –  
 นาป่าหนาด บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 109,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร  
 ยาว 70 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (เหล็ก) ขนาด 1.20 X 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย  
 (ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรีกำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 118,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

5.2 แบบ ปร.5 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมยศ กมลรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็น ประธานกรรมการ

6.2 นายปฏิพัทธ์ ทันทาททรัพย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา เป็น กรรมการ

6.3 นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ เป็น กรรมการ

ใบกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

แบบ พร. 5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิดถนนสายแสนสำราญ-นาป่าหนาด ตามแบบ อบต.

ปริมาณงาน ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 70.00 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ ถนนสายแสนสำราญ-นาป่าหนาด บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคน จังหวัดเลย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อ.เชียงคน จ.เลย

แบบเลขที่ -

รายการที่ -

ประมาณการตามแบบ พร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

ราคาน้ำมันโซล่า 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย.....% -เงินประกันผลงานหัก.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.....% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%	94,408.66	1.2509	118,095.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			118,095.80	
	ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้าง			95.80	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			118,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมยศ กมลรัตน์)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปฏิพัทธ์ ทันทาททรัพย์)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

(ลงชื่อ)ส.อ. ....เห็นชอบ

(สุรัชย์ พิมพ์หล่อน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายพีรพจน์ หมื่นหางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำรูปตัวยูมีฝาปิดถนนสายแสนสภาราญ-นาป่าหนาด ตามแบบ อบต.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายแสนสภาราญ-นาป่าหนาด บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ปริมาณงาน ขนาดด้านในกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 70 เมตร

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์กรบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ราคาน้ำมันโซล่า 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ขุดดิน-ขมทิ้ง (ขุดด้วยเครื่องจักรกล)	39.59	ลบ.ม.			15.96		631.78	
2	ทรายหยาบรองพื้น	2.28	ลบ.ม.	514.02	1,169.40	64.00	145.60	1,315.00	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.28	ลบ.ม.	1,362.00	3,098.55	245.00	557.38	3,655.93	
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	14.83	ลบ.ม.	2,392.52	35,471.50	245.00	3,632.37	39,103.87	
5	งานไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป (คิด 50%)	14.00	ตร.ม.	379.00	5,306.00	105.00	1,470.00	6,776.00	
6	ลวดผูกเหล็ก	11.36	กก.	38.32	435.38			435.38	
7	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Dia 6 mm. SR 24	0.25872	ตัน	23,637.54	6,115.50	2,801.00	724.67	6,840.18	
8	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต RB Dia 9 mm. SR 24	0.87744	ตัน	23,925.23	20,992.99	2,801.00	2,457.71	23,450.71	
9	เหล็กฉากขนาด 50 x 50 x 4 มม.	23.33	ท่อน	485.98	11,339.53			11,339.53	
10	ท่อพีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว	3.50	ท่อน	245.80	860.30			860.30	
11	ป้ายโครงการขนาด 1.20x2.40 ม. ตามแบบ	1.00	ป้าย	รวมอยู่ในรูป Factor F					
<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรง</b>								<b>94,408.66</b>	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายศมยศ กมลรัตน์)  
นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปฏิพัทธ์ ทัพหาทรัพย์)  
นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศักดิ์สิทธิ์ เครือคำ)  
เจ้าพนักงานป้องกันฯ